

ORIENTACJA:

UWAGA! Wszelkie zmiany w realizowanym projekcie należy bezwzględnie konsultować z projektantem. Autor projektu nie zezwala na samowolne, nieuzasadnione przez inwestora i wykonawcę odstąpienia od sporządzonej dokumentacji.

rzędno 60ty  
elementu konstrukcyjnego  
+ 6,38

UWAGI:

1. Wykonawcy i podwykonawcy są zobowiązani do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych.
2. Wszystkie modyfikacje powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3. Elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz opisem technicznym.
4. Wszelkie elementy pionowe i poziome fundamentu zabezpieczyć izolacją przeciwwodno w postaci: powłoki miodłonowej bitumicznej, nanoszonej w dwóch warstwach.
5. Wyprowadzić zbrojenie słupów (stolary) z ław fundamentowych w miejscach zaznaczonych na rysunkach.
6. Pod wszystkimi ławami oraz słupami zabezpieczyć wykonanie podkład z chudego betonu gr. 10 cm.
7. Pustaki kominowe i wentylacyjne wykonac w wybronym systemie, wymiary zgodnie z danymi podanymi przez producenta tj. 25x25cm dla pustaków kominowych i 25x30cm, 25x25cm dla kształtek wentylacyjnych.
8. Rury doprowadzające powietrze z zewnętrzz prowadzić pod warstwę posadzki betonowej w gruncie. Rury wykonac z PCV Ø140.
9. Wyprowadzić służby kominowe z wietrza pod murłaty - M16 co 1,00m.
10. Między murłatą i belkami stropowymi, a wiatrem należy zastosować papę podkładową, jako izolację przed wilgocią i korozją biologiczną drewna.
11. Wykonac obrębki: łazienkowe, kominowe, okapowy, z blochy ocynkowanej miodłonowej w kolorze pokrytych.
12. Elementy stolarki drzwiowej prowadzące do łazienek lub łodek zapozostawione w elementach wentylacyjnych w formie krętek lub otworów o sumarycznym przekroju min. 0,022m<sup>2</sup>.

Niniejsze prace do niniejszej dokumentacji są zastawione na rzecz Autorskiej Pracowni Projektowej KONTIM Architektura i Konstruktura. Kopia prawa, rozpowszechnienie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione.

**Kontim**  
Autorska Pracownia Projektowa  
KONTIM Architektura i Konstruktura  
Krzysztof Prasacki  
ul. Orszczyńskiego 10, PKC.2  
05-270 Marki, ul. Zabkowska 41c  
T: +48 699 132 265  
F: +48 699 082 958  
E: kontim.projekt@gmail.com

**BUDOWA 4 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH  
DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIZNACZEJ**

NAZWA INWESTYCJI  
05-270 MARKI, UL. SOWIŃSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI  
JEDN. EW. 143402\_1 Marki, DZ. NR EW. 4/11 4/12 OBR. 04-08  
INWESTOR  
BDJ KARANDYS SP. J.  
05-270 MARKI, UL. ZABKOWSKA 41c

PROJEKT BUDOWLANY  
ARCHITEKTURA  
RZUT DACHU  
SKALA  
1:100  
GRUDZIEŃ  
2017  
INSTRUMENT  
PB-A06

PROJEKTANT  
mgr inż. Krzysztof Prasacki  
PROJEKT  
w specj. architektonicznej  
ARCHITEKTURA  
mgr inż. Michał Strzeliński  
ZESPÓŁ  
PROJEKTOWY

